

ELENCO PREZZI UNITARI

| Art. | Codice (*) | Descrizione attività | U.M. | Prezzo unitario |
|-----------|----------------|--|---------|-----------------|
| 1. | | Cartellonistica | | |
| 1.1 | 18.P04.A10.025 | Fornitura di palo appuntito di castagno, diametro 20 cm, lunghezza 200 cm | cad | 10,44 € |
| 1.2 | 18.P04.A10.030 | Fornitura di palo appuntito di castagno, diametro 20 cm, lunghezza 250 cm | cad | 11,86 € |
| 1.3 | 04.P84.A03.015 | Posa segnaletica verticale: posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta, diam. >=150 e <=200 mm | cad | 77,26 € |
| 1.4 | NP1 | Fornitura di cartello su sarcofago, dimensioni 35 cm x 50 cm | cad | 38,33 € |
| 1.5 | NP2 | Fornitura di cartello di pericolo, dimensioni 50 cm x 70 cm | cad | 55,00 € |
| 1.6 | NP3 | Fornitura di cartello informativo, dimensioni 70 cm x 100 cm | cad | 110,00 € |
| 1.7 | 04.P84.A01.005 | Posa segnaletica verticale: posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente, su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT, fino a 0,23 mq | cad | 7,78 € |
| 1.8 | 04.P84.A01.010 | Posa segnaletica verticale: posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente, su qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT, tra 0,24 e 1,50 mq | cad | 15,60 € |
| 2. | | Copertura residui di lavorazione | | |
| 2.1 | NP4 | Pulizia dell'area con presenza di residui di lavorazione mediante decespugliazione, rimozione di arbusti, alberi, radici e pietre | a corpo | 493,28 € |
| 2.2 | 01.A01.A50.010 | Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm | mc | 10,88 € |
| 2.3 | 10.A02.A10.040 | Fornitura e posa di geotessile non tessuto in polipropilene (PP) di massa aerica 500 g/m ² , resistenza a trazione maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN, compresa la cucitura dei lembi con filo di nylon mediante cucitrice elettrica, avente le caratteristiche conformi alla normativa di riferimento | mq | 2,81 € |
| 2.4 | NP5 | Fornitura e posa in opera di geomembrana sintetica rinforzata con struttura in tessuto in polietilene ad alta densità (PEAD), presaldata in fabbrica con le dimensioni progettate per ottimizzare la posa in opera, con caratteristiche e modalità di posa descritte nel capitolato speciale d'appalto. | mq | 7,38 € |
| 2.5 | 10.A02.A10.010 | Fornitura e posa di geotessile non tessuto in polipropilene (PP) di massa aerica 500 g/m ² , resistenza a trazione maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN, compresa la cucitura dei lembi con filo di nylon mediante cucitrice elettrica, avente le caratteristiche conformi alla normativa di riferimento | mq | 2,81 € |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Art. | Codice (*) | Descrizione attività | U.M. | Prezzo unitario |
|------------|----------------|--|---------|-----------------|
| 2.6 | 01.P24.A28.005 | Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. | ora | 49,38 € |
| 3. | | Sarcofago | | |
| 3.1 | | Sigillatura fessure | | |
| 3.1.1 | 01.A10.E20.005 | Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. di ponti, cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro, additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole cassature, ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., escluso eventuali ponteggi da compensarsi a parte, per superfici orizzontali o verticali lisce o con leggere sagomature | mq | 79,63 € |
| 3.2 | | Recinzione sarcofago | | |
| 3.2.1 | 01.A18.E10.015 | Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature etc., a maglie 50 mm x 50 mm | mq | 39,84 € |
| 3.3 | | Copertura sarcofago | | |
| 3.2.1 | NP6 | Ripristino dell'Area A mediante sabbiatura della superficie, rimozione e smaltimento dei rifiuti solidi, pulizia approfondita con aria compressa della superficie, applicazione di una mano di emulsione di aggancio, delle fessure, posa di malta pronta tixotropica antiritiro, additivata con resine acriliche, spessore minimo 3 cm; riempimento dell'avvallamento con perle di polistirolo espanso leggermente miscelate con cemento; copertura con lastre di polistirolo espanso. | a corpo | 2.499,41 € |
| 3.2.2 | 10.A02.A10.040 | Fornitura e posa di geotessile non tessuto in polipropilene (PP) di massa aerica 500 g/m ² , resistenza a trazione maggiore di 30 kN/m, resistenza a punzonamento 6 kN, compresa la cucitura dei lembi con filo di nylon mediante cucitrice elettrica, avente le caratteristiche conformi alla normativa di riferimento | mq | 2,81 € |
| 3.2.3 | NP5 | Fornitura e posa in opera di geomembrana sintetica rinforzata con struttura in tessuto in polietilene ad alta densità (PEAD), presaldata in fabbrica con le dimensioni progettate per ottimizzare la posa in opera, con caratteristiche e modalità di posa descritte nel capitolato speciale d'appalto. | mq | 7,38 € |
| 3.2.4 | NP7 | Fornitura e posa in opera di piattina in alluminio accoppiata in geomembrana in PEAD mediante chiodatura o tassellatura ogni 20 cm, per il fissaggio del geotessile e della geomembrana di copertura | m | 10,34 € |
| 4. | | Captazione e convogliamento venute d'acqua | | |
| 4.1 | NP8 | Pulizia dell'area con presenza di residui di lavorazione mediante decespugliazione, rimozione di arbusti, alberi, radici e pietre | a corpo | 902,64 € |

ELENCO PREZZI UNITARI

| Art. | Codice (*) | Descrizione attività | U.M. | Prezzo unitario |
|----------|----------------|--|----------------|-----------------|
| 4.2 | 18.A01.E14.010 | Muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L., nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte: con pietrame reperito in loco o proveniente dal disfaccimento di vecchi manufatti con analoghe caratteristiche, nei pressi del cantiere, malta cementizia dosata al 4 q.li di cemento tipo 325 per m ³ di sabbia, realizzata a corsi regolari ed a mosaico irregolare compresa stilatura dei giunti | mc | 246,26 € |
| 4.3 | 18.A01.G03.005 | Posa in opera di lastrone proveniente dal recupero del materiale esistente posate a ripristino e formazione di pavimentazioni, compresa la stilatura dei giunti e la sigillatura con malta grossa di cemento | m ² | 48,46 € |
| 4.4 | 01.A01.A50.010 | Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm | mc | 10,88 € |
| 4.5 | 07.P06.G05.045 | Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 10 mm, PN 10 diam. 110 mm | m | 12,19 € |
| 4.6 | 01.P08.G20.035 | Curve 90 gradi in polietilene, diametro mm 110 | cad | 4,47 € |
| 4.7 | NP9 | Fornitura e posa di pozzetto quadrato in calcestruzzo, misure esterne 50 cm x 50 cm, spessore 4 cm | cad | 159,92 € |
| 4.8 | 07.A09.I10.005 | Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 110 mm | m | 7,84 € |
| 4.9 | 01.P24.A28.005 | Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. | ora | 49,38 € |
| 4.10 | CCIAA | Operaio comune | ore | 29,10 € |
| 4.11 | 18.A01.G03.005 | Posa in opera di lastrone proveniente dal recupero del materiale esistente posate a ripristino e formazione di pavimentazioni, compresa la stilatura dei giunti e la sigillatura con malta grossa di cemento | m ² | 48,46 € |
| S | | Oneri per la sicurezza | | |
| S.1 | 28.A10.D15.010 | Guanti di protezione contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio | paio | 6,55 € |
| S.2 | 28.A10.D10.030 | mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001 | cad | 1,20 € |
| S.3 | NPS1 | Riunione di coordinamento per la sicurezza con la presenza di tutti gli addetti ai lavori | cad | 90,48 € |

Codici: Elenco Prezzi Regione Piemonte 2014
Nuovi Prezzi, vedasi Analisi Nuovi Prezzi